แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** : โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านม่วงเป หมู่ ๒

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : ๒๒๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** : โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านม่วงเป หมู่ ๒ ปริมาณงาน บ่อพัก คลส. จำนวน ๙ บ่อ วางท่อ ๐.๔๐ จำนวน ๙๐ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.หนองกุงกำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** : ๒๒๓,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายสุภเวช แก้วสง่า	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายดำรงค์ ทวีชาติ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๓. พันจ่าเอกชัชวาล ราชี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านม่วงเป หมู่ 2 จากศาลาประชาคม - วัดม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน บ่อพัก คสล. จำนวน 9 บ่อ วางท่อ 0.40 ม. จำนวน 90 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ							
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.			-	-	-	-
	งานวางท่อคสล. 0.40เมตร	ม.	90.00	466.04	41,943.60	1.3624	634.93	57,143.96
	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	462.50	2,312.50	1.3624	630.11	3,150.55
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	2,045.05	10,225.24	1.3624	2,786.17	13,930.87
2	งานบ่อพัก คสล. 14 บ่อ							
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 ksc.)	ลบ.ม.	3.60	2,202.89	7,930.39	1.3624	3,001.21	10,804.36
	เหล็ก RB6	กก.	119.88	29.02	3,479.13	1.3624	39.54	4,739.97
	เหล็ก RB9	กก.	269.46	27.51	7,412.39	1.3624	37.48	10,098.64
	เหล็กฉาก 0.50*0.50 หนา 4มม.	เส้น	5.40	377.27	2,037.26	1.3624	513.99	2,775.56
	ไม้แบบ	ตร.ม.	41.04	280.00	11,491.20	1.3624	381.47	15,655.61
	เหล็กแบนฝาตะแกรงขนาด 2" หนา 6 มม.	เส้น	39.15	380.00	14,877.00	1.3624	517.71	20,268.42
	สีกันสนิม	ตร.ม.	9.36	65.00	608.40	1.3624	88.56	828.88
	สีน้ำมัน	ตร.ม.	9.36	68.00	636.48	1.3624	92.64	867.14
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	กก.	389.34	12.00	4,672.08	1.3624	16.35	6,365.24
3	งานคอนกรีตเททับ							
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 ksc.)	ลบ.ม.	25.000	2,202.89	55,072.15	1.3624	3,001.21	75,030.29
4	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00				3,000.00
					162,697.81		**รวม**	224,659.51
	ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-)							224,659.51

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 162,697.81

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบราคากลาง 223,000.00 สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุภเวช แก้วสง่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายดำรงค์ ทวีชาติ)
นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(พันจ่าเอกชัชวาล ราชี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุภเวช แก้วสง่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายบพิตร มูลสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง